SIOO:X Re Coat 5L

SiOO:X Re-Coat on aiemmin SiOO:X-terassijärjestelmällä käsitellyn puupinnan huoltotuote. Ensimmäinen huoltokäsittely tehdään valmistajan nykyohjeen mukaan 12-18 kuukauden kuluttua alkuperäisestä käsittelystä. Puhdista pinta Re-Washilla ja anna sen kuivua ennen levitystä. Re-Coat ei korvaa uuden puun kaksivaiheista pohjakäsittelyä.

1. Varmista aiempi käsittely

Käytä tuotetta SiOO:X-terassijärjestelmällä käsitellyn pinnan huoltoon. Paljaan puun käsittely alkaa Wood Protectionista ja Surface Protectionista.

2. Ajoita huolto

Nykyisen järjestelmän ensimmäinen Re-Coat tehdään 12-18 kuukautta alkuperäisen käsittelyn jälkeen. Tarkista myös oman pakkauksen ohje.

3. Puhdista pinta

Poista irtolika. Pese Re-Washilla sen oman annostelu- ja työohjeen mukaan.

4. Kuivata

Huuhtele pesuaineen ohjeen mukaan ja anna puun kuivua kokonaan ennen huoltokäsittelyä.

venemaalit.fi

SIOO:X Re Coat 5L - työn jatko

5. Tarkista pinta

Älä peitä likaa, kasvustoa tai korjausta vaativaa kohtaa huoltoaineella. Selvitä paljaan puun tai poistetun käsittelyn jatkotyö erikseen.

6. Suojaa ja sekoita

Suojaa viereiset pinnat ja kasvit roiskeilta. Sekoita tuote ja käytä pakkauksen mukaisia suojaimia.

7. Levitä

Levitä Re-Coat yhtenä tasaisena käsittelynä valmistajan pakkausohjeen mukaan. Vältä lammikoita ja työskentelyä paahtavassa auringossa tai sateen uhatessa.

8. Kuivuminen ja jatkohoito

Anna pinnan kuivua ja noudata pakkauksen käyttöönotto-ohjetta. Pidä pinta puhtaana ja seuraa sen kuntoa.

Tekniset tiedot

Pakkaus	5 l
Käyttö	Aiemmin SiOO:X-käsitellyn terassin huolto
Ensimmäinen käsittely	12-18 kk alkuperäisestä käsittelystä
Ennen levitystä	Re-Wash-pesu ja täydellinen kuivuminen
Menekki ja käyttöönotto	Oman pakkauksen ohjeen mukaan

Valmistajan lähde

SiOO:X re-coat - valmistajan tuotesivu

Venemaalit.fi:n suomenkielinen työohje valmistajan verkkoaineiston pohjalta. Noudata myös oman myyntipakkauksen käyttö- ja turvallisuusohjeita. Tämä työohje ei ole käyttöturvallisuustiedote.

venemaalit.fi